deponeren

[redacted]

DR 070/008

GEMEENTE HOOGEVEEN

Zuideropgaande 123 070/033

Milieu en
Openbare Werken

College van Gedeputeerde Staten
van Drenthe
Postbus 122
9400 AC ASSEN

PROV. BESTUUR VAN DRE
No.: 971115
ingek.: 18 NOV. 1997
Class nr.
TE BEH. DOOR: bo

[redacted]

Datum 17 november 1997

Nummer 97-19.527-MOW/RM

Onderwerp Saneren resterende deel gedempte Langewijk Elim-zuidwest

Geacht college,

De gedempte Langewijk tussen het Zuideropgaande en Nieuwlande in de gemeente Hoogeveen is in het bodemsaneringsprogramma van de provincie Drenthe opgenomen met ernstige bodemverontreinigingen.

Inleiding

In het uitbreidingsplan van Elim-zuidwest ligt een deel van deze gedempte wijk. Bij het bouwrijpmaken van een deel in dit gebied in 1994 en bij het realiseren van het bouwplan De Vaarboom 20 in mei jl. zijn er deelsaneringen uitgevoerd van de dempingen. Bij mijn brief van 30 september jl. bent u hierover nader ingelicht.
Het voornemen is om het resterende deel van dit uitbreidingsplan begin volgend jaar bouwrijp te maken en dat heeft dan met name betrekking op een weg- en rioolaanleg ter plaatse van het restant van de demping in dit gebied. Deze demping sluit aan op de vorige deelsaneringen.

Aanvullend onderzoek

/. Bijgaand doe ik u in tweevoud het rapport van TAUW MILIEU toekomen van het aanvullend bodemonderzoek Langewijk (west) d.d. 21 oktober jl. in dit deel van de gedempte wijk. Dit onderzoek is een aanvulling op het indicatief bodemonderzoek van oktober 1993 waarvan u een exemplaar van het rapport in bezit heeft.

Het doel van dit aanvullend onderzoek betreft een beter inzicht te krijgen in de algemene milieuhygiënische kwaliteit van de bodem dan wel het dempingsmateriaal.
Voor de resultaten van dit onderzoek verwijs ik u kortheidshalve naar de inhoud van het rapport.

Nadere informatie: [redacted]
doorkiesnummer: [redacted]

Postbus 20000
7900 PA Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Hoogeveen

Telefoon
(0528) 291 911
Fax
(0528) 291 373

wilt u bij beantwoording datum, nummer en onderwerp vermelden

Uit de conclusies en aanbevelingen blijkt dat het dempingsmateriaal en de oude sliblaag in de bodem van de wijk niet (geheel) vrij zijn van verontreinigingen. Dit geldt eveneens voor de bovengrond in de hoek van De Vaarboom en Het Hoosvat (tijdelijk opslagplaats van het dempingsmateriaal sanering bouwput De Vaarboom 20).

Volgens het rapport zijn de aangetoonde concentraties echter van dien aard dat er geen risico's zijn te verwachten voor de volksgezondheid of voor het milieu.
Aanbevolen wordt het zintuiglijk verontreinigde dempingsmateriaal en het slib separaat te verwijderen.

Sanering
Tegelijk met het bouwrijpmaken van dit gebied zal uit civiel-technische overwegingen het resterende deel van de demping worden ontgraven. Het uitkomend materiaal zal tijdelijk "op de kant" in depot worden gezet. Separaat zal ook het onder het dempingsmateriaal aanwezige slib worden ontgraven en eveneens "op de kant" tijdelijk in depot worden gebracht.

Daarna zal het dempingsmateriaal zonodig met een zeef of met een rotor worden gezeefd om de eventueel grovere delen, zoals puin, ijzer, hout, etc. (visuele verontreinigingen) te scheiden. Deze grovere delen zullen afgevoerd worden naar de VAM te Wijster.
De fijne fractie (grond) wordt vervolgens bemonsterd en geanalyseerd en afhankelijk van de uitslag voor een definitieve verwerking afgevoerd.

Het slib zal (zonodig) na indroging eveneens worden bemonsterd en geanalyseerd. Ook hierbij zal afhankelijk van de resultaten de definitieve verwerking worden geregeld.

De ontgraven hoeveelheden zijn ca. 600 m3 dempingsmateriaal en ca. 100 m3 slib.
Na de ontgraving zal de wijk weer worden aangevuld met schoon zand.

De bovenlaag van de grond (dikte 0,10 m) ter plaatse van het eerdergenoemd depot (op de hoek De Vaarboom - Het Hoosvat) ten behoeve van de bouwputsanering Vaarboom 20 behoeft in het kader van plantsoenaanleg op zich niet verwijderd te worden. Gezien de lichte verontreinigingen (categorie I grond) zou er geen aanleiding bestaan deze grond te ontgraven en af te voeren, in dit geval naar het gemeentelijk gronddepot aan de Fokkerstraat in Hoogeveen. Daar in dit plantsoen speeltoestellen zijn geprojecteerd kan overwogen worden deze bovenlaag toch te ontgraven.

Evaluatie
Ter controle op de sanering zullen van de bodem en de taluds van de voormalige wijk controlemonsters worden genomen en geanalyseerd.
Het geheel van de sanering zal na afloop aan u worden geëvalueerd.

Grondwater
Voor de goede orde merk ik nog op dat de grondwaterverontreiniging die in de onderzoeken in het kader van de Wet bodemsanering zijn aangetoond voor de onderhavige sanering niet van relevante betekenis is. Om die reden is deze verontreiniging in dit aanvullend onderzoek en in deze sanering dan ook niet aan de orde.

Aanvraag
Op grond van de daartoe geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot de ernstig verontreinigde Langewijk verzoek ik u de gemeente Hoogeveen toestemming te verlenen het onderhavige gedeelte te ontgraven.

Met vriendelijke groet,

G. van der Goot
directeur sector Milieu en Openbare Werken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen